

«УТВЕРЖДАЮ»



Директор

ГБОУ ТО «Тульский областной колледж культуры и искусства»

/ Юдина С.В. /

« 14 » июня 2016 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

На ремонт фасадов и входной группы здания ГБОУ ТО «Тульский областной колледж культуры и искусства», расположенном по адресу: г. Тула, проспект Ленина, д.36

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
------	-----------------------------	-------------------	------------

1	2	3	4
---	---	---	---

Раздел 1. Фасады

Гладкий фасад

1.	Отбить штукатурку с поверхностей стен	м2	838,04
2.	Очистить поверхность фасада от многочисленных окрасок	м2	414,76
3.	Фасад оштукатурить по сетке	м2	838,04
4.	Обработать фасад антигрибковой грунтовкой FundiGrund	м2	1 252,80
5.	Предусмотреть шпатлевку фасада по штукатурке:	м2	1 252,80

-базовый слой шпатлевки Capalith Fassadenspachfel p weiss толщиной слоя 3мм

- финишный слой шпатлевки Capalith Fassadenspachfel p weiss толщиной слоя 2мм

6.	Окрасить фасад в 2 слоя Краска СХ Amphisilan-Plus B-1	м2	1 252,80
----	---	----	----------

Рустованный фасад

7.	Очистить поверхность фасада от многочисленных окрасок	м2	296,15
8.	Произвести ремонт штукатурки рустованного фасада	м2	9,62
9.	Обработать фасад антигрибковой грунтовкой FundiGrund	м2	296,15
10.	Предусмотреть шпатлевку фасада по штукатурке в 2 слоя:	м2	296,15

-базовый слой шпатлевки Capalith Fassadenspachfel p weiss толщиной слоя 3мм

- финишный слой шпатлевки Capalith Fassadenspachfel p weiss толщиной слоя 2мм

11.	Окрасить фасад в 2 слоя Краска СХ Amphisilan-Plus B-1	м2	296,15
-----	---	----	--------

Цоколь белокаменный

12.	Отбить штукатурку с поверхности цоколя	м2	158,96
13.	Поверхность обеспылить и обработать антисептиком "Нортекс-Дезинфектор"	м2	158,96
14.	Дополнить недостающие белокаменные поверхности облицовки	м2	5,7
15.	Покрыть поверхностей гидрофобизирующим защитным от влаги составом Remmers Funcosil AS	м2	158,96

1	2	3	4
---	---	---	---

Раздел 2. Ограждение кровли

16. Предусмотреть установку металлического ограждения кровли	п.м.	209,5
--	------	-------

Раздел 3. Водостоки

17. Заменить водосточную систему:		
-трубы	п.м.	80
-колена	шт.	16
- отливы	шт.	8
- воронки	шт.	8

Раздел 3. Входная группа, ворота

18. Демонтировать металлоконструкций входной группы	т	0,154
19. Разобрать монолитный козырек навеса	м3	0,16
20. Смонтировать новый кованный козырек	т	0,096
21. Демонтировать старую и установить новую металлическую входную дверь с элементами ковки и доводчиком	м2	2.486
22. Заменить существующее плиточное покрытие входной группы	м2	5,0
23. Ворота демонтировать и установить новые с элементами ковки	т	1,2

Раздел 4. Разные работы

24. Для производства работ установить, а по окончании демонтировать инвентарные леса	м2	1 808,4
25. Предусмотреть погрузку строительного мусора вручную и отвоз до 8км	т	28,33